

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES</b>					
<b>D36AG005</b>	<b>M2</b>	<b>LEVANTADO A MANO SOLERÍA MUSEO</b>			
		Levantado a mano de soería de SOPORTALES de marmol, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a			
U01AA011	0,660 Hr	Peón ordinario	16,38	10,81	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	10,80	0,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TRECE CÉNTIMOS					
<b>D01KG050</b>	<b>M2</b>	<b>DEM.SOLER.15 CM. RETROMART.</b>			
		Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de hasta 15cm, con mallazo, con retromartillo rompedor,			
U01AA010	0,080 Hr	Peón especializado	16,38	1,31	
U02AA005	0,080 Hr	Retro-pala s/ neumáticos (MARTILLO)	55,72	4,46	
U02AP001	0,050 Hr	Cortadora hgón. disco diamante	11,84	0,59	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	6,40	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>c.t.int.o</b>	<b>M3</b>	<b>CARGA Y TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA</b>			
		Carga y transporte de escombros, con tráfico urbano, hasta lugar de acopio para retirada posterior, con dumper vol-			
U01AA011	0,550 Hr	Peón ordinario	16,38	9,01	
U02JX002	0,550 Hr	Dúmpster de 1 m3 hidráulico 4X4	24,07	13,24	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	22,30	0,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>tr.</b>	<b>M3</b>	<b>CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBRO A VERTEDERO</b>			
		CARGADORA S/NEUMATICOS			
A03CA005	0,030 Hr	CARGADORA S/NEUMATICOS	30,00	0,90	
A03FB010_1	0,200 HR	CAMIÓN	22,21	4,44	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	5,30	0,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,50</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con CINCUENTA CÉNTIMOS					
<b>CANON</b>	<b>M3</b>	<b>CANON DE VERTIDO ESCOMBRO</b>			
		Canon de vertido ESCOMBRO LIMPIO			
U02FW001	2,400 T	Canon de vertido ESCOMBRO LIMPIO	3,10	7,44	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	7,40	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>D36BC101</b>	<b>M3</b>	<b>EXC.TERRENO COMP.CAJ. CALLES</b>			
		Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, en calles de normal ac-			
U01AA011	0,150 Hr	Peón ordinario	16,38	2,46	
A03CA005	0,150 Hr	CARGADORA S/NEUMATICOS	30,00	4,50	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	7,00	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>exc.roc.</b>	<b>M3</b>	<b>EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA ROCA DURA S/ACC</b>			
		EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN ROCA,HASTA 4 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUSO RASANTEO			
U01AA011	0,800 Hr	Peón ordinario	16,38	13,10	
U02AA010	0,550 Hr	Retro-martillo rompedor 900	76,00	41,80	
A03CA005	0,120 Hr	CARGADORA S/NEUMATICOS	30,00	3,60	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	58,50	1,76	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA con VEINTISEIS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>RELL</b>	<b>M3</b>	<b>RELLEN.Y COMPAC.MECÁN.C/APORT</b>			
		M3. Relleno, extendido y compactado de ZAHORRA ARTIFICIAL, por medios mecánicos, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.			
U01AA011	0,040 Hr	Peón ordinario	16,38	0,66	
U04PY001	0,400 M3	Agua	0,58	0,23	
A03CA005	0,030 Hr	CARGADORA S/NEUMATICOS	30,00	0,90	
U02FP021	0,072 Hr	Rulo autopropulsado 10 a 12 T	40,00	2,88	
T40046	1,100 M3	Zahorra artificial a pie de obra	13,75	15,13	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	19,80	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D02EF201</b>	<b>M2</b>	<b>EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA</b>			
		M2. Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.			
A03CI010	0,016 Hr	retrocargadora	30,00	0,48	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	0,50	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>D36BI055</b>	<b>M3</b>	<b>RELLENO EN ZANJAS MAT. GRANULAR</b>			
		Relleno de zanjas con material granular como cama, incluso compactación 95% P.M.			
U01AA011	0,150 Hr	Peón ordinario	16,38	2,46	
U37BA002	0,076 Hr	Excavadora de neumáticos	30,00	2,28	
U37BE355	0,150 Hr	Compactador manual	24,24	3,64	
U37BE505	1,150 M3	material granular	20,16	23,18	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	31,60	0,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 2 ESTRUCTURAS</b>					
<b>D07AG015</b>	<b>M2</b>	<b>MURO BLOQ.H.ARM.40x20x20</b>			
		Muro de bloque huecos de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón H-200/20 Tmax.20mm. y recibido con mortero de cemento y arena			
U01FJ219	1,000 M2	Mano obra bloq.hormig. 20cm	15,00	15,00	
U10AA011	13,000 Ud	Bloq.horm.40x20x20	0,67	8,71	
A01JF006	0,026 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	2,12	
A02AA501	0,200 M3	HORMIGÓN H-250/20 elab. obra	131,65	26,33	
U06GG001	7,250 Kg	Acero corrugado B 500-S	1,00	7,25	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	59,40	1,78	

**TOTAL PARTIDA..... 61,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>D04IX019</b>	<b>M3</b>	<b>H.A.HA-25/P/20/IIa-60K CIMIENTO MUROS V.M</b>			
		Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elaborado en OBRA en relleno de CIMENTACIÓN DE MURO, incluso armadura B-500 S , vertido por medios manuales, vibrado y colocado			
U01AA007	0,300 Hr	Oficial primera	17,47	5,24	
U01AA011	0,300 Hr	Peón ordinario	16,38	4,91	
U02JX002	0,300 Hr	Dúmpster de 1 m3 hidráulico 4X4	24,07	7,22	
A02AA501	1,000 M3	HORMIGÓN H-250/20 elab. obra	131,65	131,65	
D04AA001	60,000 Kg	ACERO CORRUGADO B500-S	1,50	90,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	239,00	7,17	

**TOTAL PARTIDA..... 246,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>D07DE101</b>	<b>M3</b>	<b>FÁB.LAD. VISTO SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE</b>			
		Fábrica de ladrillo visto según tipología existente, en muros perimetrales, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, i/p.p. de			
U01FJ001	9,000 M3	Mano obra colocac. 1/2 c/v 5	25,00	225,00	
U10DC012	317,000 Ud	Ladr.tipología existente	0,27	85,59	
A01JF006	0,350 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	28,48	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	339,10	10,17	

**TOTAL PARTIDA..... 349,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>BANCO2M</b>	<b>UD</b>	<b>BANCO SEGÚN PROYECTO 2M LARGO</b>			
U01AA010	27,000 Hr	Peón especializado	16,38	442,26	
U01AA008	27,000 Hr	Oficial	17,47	471,69	
U10AA005	60,000 Ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,67	40,20	
U10DC001	15,000 Ud	Ladri.perf.ordinario 25x12x7	0,27	4,05	
A01JF006	0,788 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	64,12	
U04VM615	3,000 Kg	Mortero monocapa	0,40	1,20	
AZULEJO10X10	100,000 UD	AZULEJO 10X10	0,80	80,00	
AZULEJO20X20	240,000 UD	AZULEJO 20X20	3,00	720,00	
mt09mcr021caa	17,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado	0,41	6,97	
mt09mcr070c	0,550 kg	Mortero de juntas cementoso	0,99	0,54	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	1.831,00	54,93	

**TOTAL PARTIDA..... 1.885,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>BANCO3M</b>	<b>UD</b>	<b>BANCO SEGÚN PROYECTO 3M LARGO</b>			
U01AA010	27,000 Hr	Peón especializado	16,38	442,26	
U01AA008	27,000 Hr	Oficial	17,47	471,69	
A01JF006	1,170 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	95,20	
U10AA005	90,000 Ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,67	60,30	
mt04lps010a	20,000 ud	ladrillo cerámico VISTO EXISTENTE	0,27	5,40	
AZULEJO10X10	150,000 UD	AZULEJO 10X10	0,80	120,00	
AZULEJO20X20	360,000 UD	AZULEJO 20X20	3,00	1.080,00	
mt09mcr021caa	17,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado	0,41	6,97	
mt09mcr070c	0,550 kg	Mortero de juntas cementoso	0,99	0,54	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	2.282,40	68,47	

**TOTAL PARTIDA..... 2.350,83**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>D07DE301</b>	<b>MI</b>	<b>PILAR LADRILLO VISTO</b>			
		MI. Pilar de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm., de 1 pie de espesor sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/p.p. aplomado, nivelación, llagueado, cortes, remates, piezas espe-			
U01AA011	2,000 Hr	Peón ordinario	16,38	32,76	
U01AA007	2,000 Hr	Oficial primera	17,47	34,94	
U10DC006	35,000 Ud	Ladrillo cerámico como existente	0,27	9,45	
A01JF006	0,020 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	1,63	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	78,80	2,36	

**TOTAL PARTIDA..... 81,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UNA con CATORCE CÉNTIMOS

<b>D07DE026</b>	<b>MI</b>	<b>LADR.VISTO EN ESCALERAS</b>			
		Fábrica de ladrillo cara vista, con ladrillo macizo según tipología existente, para formación de peldaños, sentado con mortero de cemento y arena de río 1/6 (M-40), i/p.p. de replanteo, aplomado, nivelación, llagueado, cortes, re-			
U01AA011	1,000 Hr	Peón ordinario	16,38	16,38	
U01AA007	1,000 Hr	Oficial primera	17,47	17,47	
U10DA030	18,000 Ud	Ladrillo SEGÚN TIPOLOGÍA EXISTENTE	0,27	4,86	
A01JF006	0,010 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	0,81	
U04PY001	0,016 M3	Agua	0,58	0,01	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	39,50	1,19	

**TOTAL PARTIDA..... 40,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>arco</b>	<b>UD</b>	<b>ARCO ESTRUCTURAL REBAJADO ESCARZANO LUZ 4,6</b>			
		Arco estructural rebajado entre pilares de soportales del museo, de hasta 4,6 de luz, con molde metálico, en ladrillo			
U01AA010	20,000 Hr	Peón especializado	16,38	327,60	
U01AA008	20,000 Hr	Oficial	17,47	349,40	
mt04lps010a	595,000 ud	ladrillo cerámico VISTO EXISTENTE	0,27	160,65	
A01JF006	0,030 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	2,44	
molde	1,000 ud	MOLDE DE CHAPA	550,00	550,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	1.390,10	41,70	

**TOTAL PARTIDA..... 1.431,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y UNA con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>CAPITEL</b>	<b>UD</b>	<b>CAPITEL LADRILLO VISTO</b>			
U01AA010	5,000 Hr	Peón especializado	16,38	81,90	
U01AA008	5,000 Hr	Oficial	17,47	87,35	
A01JF006	0,020 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	1,63	
U10DC012	30,000 Ud	Ladr.tipología existente	0,27	8,10	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	179,00	5,37	

**TOTAL PARTIDA..... 184,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN</b>					
<b>D04PM106</b>	<b>M2</b>	<b>SOLERA HA-25 #150*150*6 10 CM zona difícil ac</b>			
		Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/Ila N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en obra, i/vertido, colocación EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, y armado con mallazo electrosoldado			
U01AA007	0,200 Hr	Oficial primera	17,47	3,49	
U01AA011	0,200 Hr	Peón ordinario	16,38	3,28	
U02JX002	0,150 Hr	Dúmper de 1 m3 hidráulico 4X4	24,07	3,61	
D04PH015	1,000 M2	MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6	4,51	4,51	
A02AA501	0,100 M3	HORMIGÓN H-250/20 elab. obra	131,65	13,17	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	28,10	0,84	

**TOTAL PARTIDA..... 28,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>D19NA002</b>	<b>M2</b>	<b>SOLADO CANTO RODADO según proyecto</b>			
		Solado de canto rodado según proyecto, seleccionado y realizado "in situ", recibido con mortero de cemento y are-			
U01AA501	1,450 Hr	Cuadrilla A	38,23	55,43	
U01AA011	0,200 Hr	Peón ordinario	16,38	3,28	
U17PA002	0,080 M3	Canto rodado según proyecto	55,00	4,40	
A01JF006	0,050 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	4,07	
U04AA001	0,010 M3	Arena de río (0-5mm)	24,50	0,25	
U04CF005	0,001 Tm	Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel	232,60	0,23	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	67,70	2,03	

**TOTAL PARTIDA..... 69,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>D36DQ105</b>	<b>M2</b>	<b>PAVIM. ARENISCA ENVEJECIDA</b>			
		Pavimento con losa de ARENISCA ENVEJECIDA, en formatos de 30x30cm y 30x60cm, i/enlechado y limpieza.			
U01AA501	0,400 Hr	Cuadrilla A	38,23	15,29	
A01JF006	0,030 M3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	81,37	2,44	
U37F1120	1,000 M2	Losa ARENISCA ENVEJECIDA SEGÚN PROYECTO.	59,00	59,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	76,70	2,30	

**TOTAL PARTIDA..... 79,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con TRES CÉNTIMOS

<b>lineaa</b>	<b>ML</b>	<b>PERFIL DE ACERO DE SEPARACIÓN SOLERÍA</b>			
		Perfil de pletina A-304 de 3mm en separación de solería, totalmente instalado.			
plet	1,000 ml	Pletina	5,00	5,00	
h.pe	1,000 h	hora personal especializado	19,50	19,50	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	24,50	0,74	

**TOTAL PARTIDA..... 25,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 4 DRENAJE Y RIEGO</b>					
D37NE201	MI	<b>CANALETA DRENAJE H.POLIMERO 20X15X100</b> Canaleta para evacuación de aguas superficiales realizada en hormigón polímero, altura total 15cm., y ancho 20cm., ULMA SELF200 CLASE A/C, con rejilla de fundición C250 ULMA, incluso excavación, colocación con ba- Sin descomposición			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>116,53</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
315SN4	ml	<b>Canalización PVC liso 315</b> SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MONTAJE DE COLECTOR DE SANEAMIENTO DE PVC LISO DE 315 MM TIPO Sin descomposición			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
D25DH020	MI	<b>TUBERIA POLIETIL. 32 mm. 1"</b> Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 32 mm. y 10 Atm. serie Hersalen de Saenger en color negro,			
U01FY105	0,060 Hr	Oficial 1º fontanero	19,50	1,17	
U01FY110	0,060 Hr	Ayudante fontanero	16,38	0,98	
U24PA006	1,000 MI	Tub. polietileno 10 Atm 32 mm	1,00	1,00	
U24PD103	0,200 Ud	Enlace recto polietileno 32 mm	1,90	0,38	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	3,50	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
D39GA041	Ud	<b>PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones, digital, con transformador incorporado y mon-			
U01FR005	2,700 Hr	Jardinero especialista	17,47	47,17	
U01FR013	0,900 Hr	Peón ordinario jardinero	16,38	14,74	
U40AA100	1,000 Ud	Programador elec.4 estaciones	117,14	117,14	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	179,10	5,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>184,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
1.7.6	UD	<b>CONEXIÓN A RED GENERAL</b> CONEXIÓN A RED GENERAL, CONTADOR, LLAVES Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA- Sin descomposición			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>210,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIEZ					
1.7.4	UD	<b>GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4L/H</b> GOTERO AUTOCOMPENSANTE, DE 4 LITROS/HORA, INSTALADO EN RAMAL DE 14MM, INCLUSO P.P. DE Sin descomposición			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,83</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
1.7.5	UD	<b>ARQUETA CONTADOR DN25</b> ARQUETA CONTADOR DN25, TOTALMENTE INSTALADA Sin descomposición			
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>273,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
POZ.REG	UD	<b>Pozo Registro hasta 1,50m</b> POZO DE REGISTRO EN FÁBRICA DE LADRILLO DE 1 PIE DE ESPESOR, INCLUSO ENFOSCADO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO DOSIFICACIÓN 1:6, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-150, HASTA 1,50 M. DE ALTURA Y DIÁMETRO MÁXIMO 1,20 M, INCLUSO SUMINISTRO COLOCACIÓN Y MONTAJE DE TAPA DE REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL ABISAGRADA, TIPO D-400 Y 600 MM DE DIÁMETRO. Sin descomposición			
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>495,20</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS NOVENTA Y CINCO con VEINTE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 5 ILUMINACIÓN</b>					
<b>ARQ-AL</b>	<b>UD</b>	<b>ARQUETA DE ALUMBRADO</b>			
mart	0,200 h	retroexcavadora con martillo rompedor	55,72	11,14	
Q043	0,050 H	Camión hasta 10Tm	22,21	1,11	
U01AA007	1,500 Hr	Oficial primera	17,47	26,21	
C.V.	0,125 M3	CANON DE VERTIDO	7,44	0,93	
dum.	0,060 H	Dumper transporte interior	24,07	1,44	
U01AA011	0,800 Hr	Peón ordinario	16,38	13,10	
c47	0,800 Ud	Marco y tapa de ang.tipo H CTNE	35,00	28,00	
c50	1,000 ud	arqueta 40x40 s/f	25,00	25,00	
f0029	0,100 M3	Mortero tipo MH-300	104,81	10,48	
%0200001	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	117,40	3,52	

**TOTAL PARTIDA..... 120,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>CRU.ALUM</b>	<b>UD</b>	<b>CRUCE ALUMBRADO 1 TUBO 110MM/HASTA 6M</b>			
CRUCE de Alumbrado Público, incluyendo excavación en zanja en cualquier clase de terreno, de 040x0.4m, transporte del material sobrante a vertedero,CANON DE VERTIDO,solera de de hormigón de 10 cm. de espesor, colocación de 1 tubo de PVC de 110 mm., envueltos en hormigón hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior del los tubo, y posterior relleno con zahora artificial, compactada. Longitud de hasta 6m.Terminado y listo para					
mart	0,130 h	retroexcavadora con martillo rompedor	55,72	7,24	
Q043	0,066 H	Camión hasta 10Tm	22,21	1,47	
dum.	0,500 H	Dumper transporte interior	24,07	12,04	
C.V.	0,960 M3	CANON DE VERTIDO	7,44	7,14	
T40046	0,420 M3	Zahorra artificial a pie de obra	13,75	5,78	
A083	0,690 M3	Hormigón HM-20, colocado	116,61	80,46	
c46	6,000 Ml	Tubo PVC 63mm	0,80	4,80	
O008	0,600 H	Peón ordinario	16,38	9,83	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	128,80	3,86	

**TOTAL PARTIDA..... 132,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>c.alum.1d63mm</b>	<b>ML</b>	<b>CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 TUBO 63MM</b>			
Canalización con tubo de doble capa de 63 mm de diámetro, con p.p. de excavación en zanja de 0.50x0.60 cm.,INCLUSO EN ROCA DURA, transporte del material sobrante a vertedero,SIN TRANSPORTE INTERIOR DE					
mart	0,220 h	retroexcavadora con martillo rompedor	55,72	12,26	
Q043	0,050 H	Camión hasta 10Tm	22,21	1,11	
CANON	0,560 M3	CANON DE VERTIDO ESCOMBRO	7,66	4,29	
T40046	0,100 M3	Zahorra artificial a pie de obra	13,75	1,38	
A083	0,040 M3	Hormigón HM-20, colocado	116,61	4,66	
c46	1,000 Ml	Tubo PVC 63mm	0,80	0,80	
U01AA007	0,050 Hr	Oficial primera	17,47	0,87	
O008	0,050 H	Peón ordinario	16,38	0,82	
%0300	3,000 %	Medios auxiliares	26,20	0,79	

**TOTAL PARTIDA..... 26,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 6 JARDINERÍA</b>					
<b>alc</b>	<b>UD</b>	<b>ALCORQUE SEGÚN BOCETOS</b>			
		Alcorque según bocetos de 1,5x1,5m. totalmente terminado.			
U01AA010	5,000 Hr	Peón especializado	16,38	81,90	
U01AA008	5,000 Hr	Oficial	17,47	87,35	
U10DC001	25,000 Ud	Ladri.perf.ordinario 25x12x7	0,27	6,75	
AZULEJO10X10	30,000 UD	AZULEJO 10X10	0,80	24,00	
mt09mcr021caa	5,000 kg	Adhesivo cementoso mejorado	0,41	2,05	
U10DC006	120,000 Ud	Ladrillo cerámico como existente	0,27	32,40	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	234,50	7,04	

**TOTAL PARTIDA..... 241,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**ARBOL**                      **UD**    **ÁRBOL PLANTADO**  
 Arbol plantado, incluso tierra vegetal y sustrato.

Sin descomposición

**TOTAL PARTIDA..... 160,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 7 ELEMENTOS ORNAMENTALES

#### SUBCAPÍTULO 7.1. FUENTE

fuelle	ud	FUENTE SEGÚN PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE SEGÚN PROYECTO.			
				Sin descomposición	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12.750,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTAS CINCUENTA

aLB	P.A.	PARTIDA INSTALACIÓN DE FUENTE Partida alzada a justificar, para trabajos de albañilería, trabajos de estanqueidad e impermeabilización interior y fon-			
				Sin descomposición	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5.000,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL

%3000000	%	Costes indirectos...(s/total)			
				Sin descomposición	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES

#### SUBCAPÍTULO 7.2. ESCULTURAS

TROMPO	UD	ESCULTURA TROMPO CON PEANA			
		Suministro , colocación e instalación de: peana de hierro fundido de 60x60x120, anclada mediante garras al suelo, y escultura "EL TROMPO", realizada en hierro y aluminio de fundición con unas dimensiones de 80cm de altura,			
t	1,000 ud	escultura TROMPO	3.800,00	3.800,00	
PE	1,000 UD	Peana	880,00	880,00	
h.pe	2,000 h	hora personal especializado	19,50	39,00	
p.mat	1,000 ud	Pequeño material. Ferrería	50,00	50,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	4.769,00	143,07	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4.912,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTAS DOCE con SIETE CÉNTIMOS

EQUILIBRISTA	UD	ESCULTURA EQUILIBRISTA Suministro e instalación de una figura de un funámbulo, realizado en aluminio fundido, con una altura de 140cms,			
E	1,000 UD	Equilibrista	5.860,00	5.860,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	5.860,00	175,80	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6.035,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y CINCO con OCHENTA CÉNTIMOS

AGROP.	UD	ESCULTURA ALTO RELIEVE AGROPECUARIAS Suministro y colocación de escultura alto relieve de 160cms de altura de figura agropecuaria, representando oficio			
ag	1,000 ud	Escultura Agropecuaria	4.900,00	4.900,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	4.900,00	147,00	
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5.047,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y SIETE

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

#### SUBCAPÍTULO 7.3. BARANDILLAS

barand.	UD	PAÑO DE BARANDILLA PARA BANCO			
		Suministro y colocación de paño de barandilla en respaldo de bancos de obra, realizada en hierro fundido, de			
pañ	1,000 ud	Paño de barandilla	275,00	275,00	
h.pe	2,000 h	hora personal especializado	19,50	39,00	
p.mat	1,000 ud	Pequeño material. Ferrería	50,00	50,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	364,00	10,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>374,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y CUATRO con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

barantrom	M	BARANDILLA DETRÁS ESCULTURA TROMPO			
		Suministro y colocación, detrás de escultura "EL TROMPO", de barandilla realizada en hierro fundido de 3m de lon-			
barant	1,000 ud	Barandilla detrás trompo	840,00	840,00	
h.pe	3,000 h	hora personal especializado	19,50	58,50	
p.mat	2,000 ud	Pequeño material. Ferrería	50,00	100,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	998,50	29,96	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.028,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO 7.4. REJAS

rej	UD	REJAS ESTILO ANDALUZ			
		Suministro y colocación de reja estilo andaluz 230x90cm, en hierro, cuadradillo de 19mm, según diseño planos.			
rej-a	1,000 ud	reja	980,00	980,00	
U01AA011	1,000 Hr	Peón ordinario	16,38	16,38	
U01AA007	1,000 Hr	Oficial primera	17,47	17,47	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	1.013,90	30,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.044,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CUATRO con VEINTISIETE CÉNTIMOS

#### SUBCAPÍTULO 7.5. PIEZAS LATÓN LATERALES BANCOS

latban	UD	PIEZAS-DETALLES LATÓN PARA BANCOS			
		Suministro y colocación en laterales de los bancos de pieza de latón fundido, textura a la arena, acabado pulido y			
l	1,000 ud	pieza latón	120,00	120,00	
U01AA011	0,500 Hr	Peón ordinario	16,38	8,19	
U01AA007	0,500 Hr	Oficial primera	17,47	8,74	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	136,90	4,11	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>141,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UNA con CUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 7.6. PLACAS DE LATÓN 120X120CM EN PAVIMENTACIÓN</b>					
<b>APARTADO PLACA</b>					
pl	ud	placa latón			
			Sin descomposición		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>1,780,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTAS OCHENTA					
U01AA011	Hr	Peón ordinario			
			Sin descomposición		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>16,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
U01AA007	Hr	Oficial primera			
			Sin descomposición		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>17,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
%3000000	%	Costes indirectos...(s/total)			
			Sin descomposición		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>3,00</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 8 PINTURAS Y ACABADOS</b>					
PINTURA		P.A. PINTURA PLÁSTICA EXTERIORES A JUSTIFICAR			
			Sin descomposición		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>3.000,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 9 SERVICIOS AFECTADOS

arwuet	ud	CAMBIO ARQUETA A-1			
			Sin descomposición		
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>144,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO

<b>CARTEL</b>	<b>UD</b>	<b>CARTEL 3X2 EN PVC ROTULADO</b>			
CAR	1,000 UD	CARTEL	255,00	255,00	
h.pe	2,000 h	hora personal especializado	19,50	39,00	
%3000000	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	294,00	8,82	
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>302,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PLAZA ANTIGUO AYUNTAMIENTO SALOBREÑA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

---

### CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD

E01		Seguridad y salud			
-----	--	-------------------	--	--	--

Sin descomposición

<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.875,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO